

**COMUNE DI MONTALCINO**  
**PROVINCIA DI SIENA**

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI – SECONDO STRALCIO-**

**OGGETTO:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE PER  
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO  
"INSIEME" MONTALCINO VIA LAPINI - 2° stralcio

**COMMITTENTE:**  
  
COMUNE DI MONTALCINO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

## NOTE PER TUTTI I TIPI DI OPERE

- L'offerta dovrà essere compilata con l'indicazione dei prezzi e degli importi esclusivamente in Euro.
- Nei casi in cui sia richiesta la compilazione di più rilevazioni riferentisi ad un'unica voce di ELENCO sarà cura dell'offerente compilare le rilevazioni con lo stesso importo unitario. In caso di discordanze sarà ritenuto valido unicamente l'importo unitario inferiore tra quelli indicati.
- In caso di discordanza tra l'importo in cifre ed in lettere si farà riferimento all'importo in lettere.
- Nell'ambito dei lavori appaltati a corpo si potrà procedere all'applicazione dei prezzi unitari solo per la contabilizzazione di eventuali varianti in corso d'opera.
- In seguito alle modificazioni introdotte all'art.82 del Codice dei Contratti Pubblici dalla Legge 9 Agosto 2013 n.98, di conversione del D.L. 69/2013 secondo cui "... il prezzo più basso (inferiore a quello posto a base di gara) è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, ...", operando nell'ambito di una procedura mediante offerta a prezzi unitari, la Stazione Appaltante richiede ai concorrenti in sede di offerta di indicare per ogni lavorazione il relativo costo del personale.  
Il presente documento quindi, nel rispetto della nuova previsione di legge di cui al comma 3-bis art.82 del Codice, è integrato con due ulteriori colonne.  
Il concorrente dovrà indicare nella quinta e sesta colonna il prezzo unitario offerto per ogni lavorazione al netto del costo del personale, nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per il prezzo indicato nella sesta. Nella nuova ottava colonna dovrà essere indicato il prezzo unitario relativo al costo del personale (al netto di spese generali e utili) che il concorrente ritiene sostenere sulla base di propri costi del personale (contratti di riferimento,..), della quantità di manodopera da impiegare, dalla propria organizzazione aziendale. Nella nuova nona colonna il concorrente dovrà indicare i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per il prezzo indicato nella ottava.  
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla sommatoria delle somme dei prodotti della colonna sette e nove, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Ne deriva che il concorrente nella propria offerta ha di fatto indicato il costo del personale la cui valutazione in fase di proposta è da intendersi sottratta alle logiche di mercato mentre la somma della colonna sette è esclusivamente il prezzo proposto per l'esecuzione del contratto. Ai soli fini dell'aggiudicazione saranno confrontate le percentuali di ribasso offerte dai vari concorrenti determinati come sopra sul prezzo complessivo posto a base di gara (costo del personale al netto di spese generali ed utili più importo offerto per le lavorazioni).  
Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 119 del Regolamento, deve ritenersi che l'elenco prezzi contrattuale è determinato dai prezzi offerti riportanti comunque ciascuno il costo del personale definito nella nona colonna

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE	COSTO UNITARIO DELLA MANO D'OPERA	COSTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA
				in cifre	in lettere			
01.B03.004.002	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b> Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm SOMMANO...	kg	279,000					
01.B07.001.003	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento. eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. SOMMANO...	mc	1,100					
01.D05.001.002	Esecuzione di manto impermeabile per opere contro terra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxm <sup>2</sup> 300 circa, soluzione bituminosa a base di bitume ossidat, additivi e solventi con le seguenti caratteristiche: - residuo secco ( m/m) a 130 ° C(UNI 8911): 50x100; - tempo di essiccazione : 30-60 minuti; - viscosita' coppa DIN/4 a 23° C(UNI- EN - ISO 2431): 20-25 Ssecondi; - benzene: inferiore 0.1% ; - punto di infiammabilita': maggiore + 21°C . 2) Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10. caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita è inoltre compreso il posizionamento del foglio bullonato in PVC lato parete esterno SOMMANO...	m <sup>2</sup>	13,750					
01.E01.002.001	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce SOMMANO...	m <sup>2</sup>	74,300					
01.E01.006.001	INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE	COSTO UNITARIO DELLA MANO D'OPERA	COSTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA
				in cifre	in lettere			
	4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo - con malta di calce  SOMMANO...	mq	30,000					
01.E02.001.014	Fornitura e posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale. Gres porcellanato della stessa tipologia di quello esistente al piano, cm 30x30 e simili - il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.  SOMMANO...	mq	8,700					
01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco  SOMMANO...	mq	14,340					
01.F04.004.002	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce  SOMMANO...	mq	98,880					
01.F04.005.001	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. - Verniciatura di facciate esterne - con pittura idrorepellente traspirante  SOMMANO...	mq	30,000					
Np.002 -2015	Compenso per la formazione (con elementi in laterizio o cls) e la regolarizzazione delle spallette sulle nuove aperture interne, compreso ponteggi - trabattello ed ogni onere.  SOMMANO...	mq	6,880					
Np.003 -2015	Realizzazione di nuovo solaio eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti, per la formazione dell'orditura principale con HEA 100 passo , tavelloni e getto di completamento sp.5 cm con rete elettrosoldata fi8 maglia 20x20. Esclusa la fornitura e posa dei profili HEA  SOMMANO...	mq	9,700					
Np.004-2015	Realizzazione di cordolino perimetrale da realizzare alla base dell'ascensore per evitare l'infiltrazione dell'acqua. Realizzazio con getto in opera di calce struzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1 esposto a corrosione da carbonatazione Classe di resistenza caratteristica C25/30 è compresa la piccola cassaforma per il contenimento del getto per un altezza max 15 cm  SOMMANO...	a mq	1,400					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE	COSTO UNITARIO DELLA MANO D'OPERA	COSTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA
				in cifre	in lettere			
Np.005-2015	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 Simmetriche o asimmetriche, telaio in lamiera d'acciaio zincato assemblate mediante fiunti con zanche da muratura, anta senza battuta inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia o silicati con rivestimento in lamiera d'acciaio zincato, guarnizioni termoespandenti con due cerniere, una a molla per chiusura automatica, maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipolietere termoindurente, finitura antigraffi goffrata spessore totale 60mm 46kg/mq, compreso di chiudiporta aerea, maniglione antipánico alto/basso, elettromagnete tenuta 50kg alimentazione a 24v, mano d'opera e materiali per la realizzazione della struttura di sostegno della porta taglia fuoco, della ripristino di pareti in cartongesso o muratura, installazione della porta , installazione del chiudi porta, installazione mnaiglione antipánico, installazione elettromagnete. Inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera funzionante e e regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	5,000					
Np.008-2015	Realizzazione di rampa inclinata per passaggio portatori di handicap, realizzata con getto in calcestruzzo debolmente armato con rete FI 6 20x20. E' compresa la formazione delle eventuali casserature e la preparazione per la successiva posa della pavimentazione SOMMANO...	mq	3,700					
Np.011-2015	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di travertino spessore 3 cm. Compreso tagli, sfridi, controllo delle misure pre fornitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte. SOMMANO...	mq	3,250					
Np.022-2015	Costruzione di fumaiolo/presa d'aria per alloggiamento parte finale del tubo di ventilazione del motore ascensore; realizzato in mattoni murati a calce faccia vista, compreso l'onere del cappello in lastra di travertino spess. 2 cm. Sono compresi gli oneri di posa e finitura, della guaina impermeabilizzante circostante, il ripristino della pavimentazione,la rete antianimali e quanto altro necessario per dare l'opera finita SOMMANO...	cadauno	1,000					
Np.024-2015	Fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso Per la realizzazione di pareti in cartongesso REI120, costituite da una intelaiatura metallica zincata di dimkensione mm75x49, da un materasso di lana di roccia densità 40kg/mc dello spessore di cm4 e da due lastre di carton gesso ignifugo della spessore di mm15. fissate con viti testa a croce a rasatura dei giunti con apposita rete e stucco coprigiunto SOMMANO...	mq	2,160					
Np.025-2015	Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica. Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea a scelta della D.L. antibatterica, antisdrucchiolevole, ininfiammabile, autoestingente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiaccia di cemento additivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. E'							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE	COSTO UNITARIO DELLA MANO D'OPERA	COSTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA
				in cifre	in lettere			
Np.026-2015	compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	mq	7,500					
	Ripristino piano piazzale Lavori per il ripristino del piano del piazzale esterno. Ripristino dei masselli di cls precedentemente tolti, o sostituzione con altri dello stesso tipo e dimensioni.E' compreso l'allettamento su sabbia sopra il piano di cls esistente, i tagli gli sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Compresa la pulizia finale della pavimentazione. SOMMANO...	mq	25,000					
P.011	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC del fi 200, compresi raccordi, curve, giunzioni, sifoni e pozzetto di raccordo cm 40x40.E' compreso quanto altro necessario, senza l'onere dello scavo e del riempimento. SOMMANO...	ml.	15,000					
TOS15_01.CO 1.009.002	MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm SOMMANO...	mq	9,600					
	<b>LAVORI A MISURA euro</b>							

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE	COSTO UNITARIO DELLA MANO D'OPERA	COSTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA
				in cifre	in lettere			
71.4.010.T	<p align="center"><b><u>LAVORI A CORPO</u></b></p> <p>Impianto di messa a terra ascensore completo di : Fornitura e posa in opera di dispersore verticale con sezione a croce in acciaio zincato a caldo dimensioni 50x50x5 mm, lunghezza indicativa 2,5 m. Comprensivo di morsetto per collegamento all'impianto disperdente. Installato entro pozzetto in cls ispezionabile senza fondo. Completo di cartello indicatore del pozzetto di terra fissato a muro; esecuzione sull'impianto di terra complessivo dell'ascensore, di misure di passo e di contatto secondo norme CEI, per verifica pericolosità guasto in M.T.; fornitura e posa in opera di dispersore orizzontale costituito da corda intrecciata in rame nudo direttamente interrata a profondità maggiore di 0.5 m, sezione 35 mmq (diam. filo elementare &gt;18 mm). Comprensiva di relativi morsetti di collegamento del tipo a "C" a compressione ed accessor; fornitura e posa in opera entro canalizzazione predisposta di conduttore di terra principale per collegamento da impianto disperdente esterno al nodo collettore principale di zona entro quadro elettrico eseguito con corda di rame nuda da 50 mmq</p> <p align="right">SOMMANO...</p>	acorpo	1,000					
Np.007.2015	<p>Modifiche all' impianto elettrico comprensivo di fornitura e posa in opera delle derivazioni di fornitura al vano ascensore. Impianto di tipo esterno, comprensivo di : linea di adduzione e distribuzione, opere murarie, canalette ignifughe, scatole, punti luci deviati, prese luci, derivazioni di emergenza e campanelli, quadro elettrico e sottoquadro. Sono compresi inoltre le : opere di derivazione per il magnete delle porte REI di nuova installazione ed eventuali piccole lavorazioni murarie per attraversamento di murature o brevi tratti da realizzare in traccia</p> <p align="right">SOMMANO...</p>	a corpo	1,000					
Np.013-2015	<p>PIATTAFORMA ELEVATRICE rispondente alla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, e al D.M. 236/89 (decreto attuativo della legge 13/89), sollevamento oleodinamico indiretto con pistone laterale, livellamento alle fermate, manovra automatica a pulsanti, quadro elettrico a microprocessori. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: PORTATA : 450 kg; VELOCITA' : 0,15 m/s; FERMATE : 5 compresa quella di partenza; SERVIZI: 5; CORSA: 12,12 m. circa; FOSSA: 0,44 m; TESTATA: 3,6 m circa; MACCHINARIO : in armadio verniciato RAL; VANO DI CORSA : chiuso in struttura metallica; FORZA MOTRICE : alternata monofase 230 volt; PISTONE: in due pezzi GUIDE DI CABINA : in profilati di acciaio trafilato; GUIDE PISTONE: in profilati di acciaio trafilato; Dispositivi di allarme e d emergenza: Dispositivo di riporto al piano in caso di mancata energia da parte della rete ENEL con apertura automatica delle porte.</p>							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE	COSTO UNITARIO DELLA MANO D'OPERA	COSTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA
				in cifre	in lettere			
	<p>Comandi e segnalazioni in cabina: Pulsantiera in cabina con pulsanti tipo Braille, pulsante di allarme, pulsante riapertura porte, luce di tranquillizzazione, display multifunzione TFT indicante le caratteristiche impianto e il piano. Comandi e segnalazioni ai piani: Pulsantiera ai piani tipo Braille con comando di chiamata, segnalazione luminosa di occupato. Porte di piano: N° 5 Porte di piano ad apertura automatica a due ante telescopiche, abbinata alle porte di cabina CON RALLENTAMENTO IN APERTURA E CHIUSURA realizzato con inverter elettronico a 220 V; pannelli in lamiera di acciaio trattati contro la corrosione esternamente in tinta RAL di colore a scelta secondo ns. campionario, apertura netta 800 mm x 2000 mm di altezza. Cabina: Cabina di dimensioni mm 1300 x mm 1300 prof., con pareti costruite in struttura di alluminio e tamponata in cristallo retroverniato di colore a scelta nella parete laterale destra (lato pistone) e in cristallo trasparente antinfortunistico nella parete posteriore (lato piazzale). Frontali lati porte in acciaio Scotch Brite. Pavimento in linoleum di colore a scelta secondo campionario e previo confronto con la D.L. e il R.U.P. Illuminazione con faretti a LED a luce fredda su cielino bianco. Pulsantiera a colonna in plexiglass bianco. Due ingressi adiacenti con porta automatica due ante telescopiche, corredati di fotocellula e dispositivo elettronico di interdizione, pannelli delle porte finiti in acciaio inox Scotch Brite, compresi di tamburazione esterna Parte meccanica verniciata in tinta RAL di colore a scelta secondo indicazione della DL CASTELLO METALLICO: Caratteristiche: IMPIANTO TIPO: piattaforma oleodinamica DIMENSIONI EST. VANO: m. 1,96 (largh.) x m. 1,80 (prof.) INSTALLAZIONE: esterna ALTEZZA TOT. INCASTELLATURA: m. 16,12 CORSA: m. 12,12 FOSSA: m. 0,4 TESTATA: m. 3,6 Montanti struttura: Montanti struttura realizzati in profilati di acciaio pressopiegati 125 mm x 125 mm verniciati in tinta RAL di colore a scelta. Traverse struttura: Traverse struttura realizzate in profilati di acciaio pressopiegati e verniciati in tinta RAL di colore a scelta. Tamponatura: Tamponatura realizzata in cristallo di sicurezza temperato e stratificato trasparente 8 + 8 + 0,76 standard, forato e fissato al castelletto tramite rotule tipo FARAONE 220 Y o Equivalenti in acciaio inox. Tutta la tamponatura dovrà essere provvista di guarnizione di giunzione ammortizzante fra cristallo e cristallo e sigillata con silicone strutturale. Inoltre, nei punti di giunzione con l'edificio, dovranno essere installate delle canalette registrabili di raccordo. Passerelle: Essendo la struttura posta a 1000 mm dall'edificio, verranno realizzate, ai piani 1 e 2 delle passerelle in profilato di ferro aventi dimensione mm 1960 x mm 1000, tamponate lateralmente in cristallo di sicurezza temperato e stratificato trasparente 8 + 8 + 0,76 standard, forato e fissato al castelletto tramite rotule tipo FARAONE 220 Y in acciaio inox o Equivalenti. Al Piano di Sbarco "PALESTRA" sarà realizzata un'altra passerella in profilato di ferro di dimensioni mm 1960 x mm 1000, tamponata inferiormente con una lamiera in alluminio bugnato di spessore 5 mm anche questa fissata al castelletto con la stessa tipologia di quelle di cui sopra.</p>							



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE	COSTO UNITARIO DELLA MANO D'OPERA	COSTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA
				in cifre	in lettere			
	<p>Sono Compresi Nel prezzo della fornitura :</p> <p>Imballo e trasporto materiali in Cantiere</p> <p>Manovalanze in aiuto al montatore;</p> <p>Ponteggio interno all'incastellatura per il montaggio dell'elevatore;</p> <p>Montaggio completo dell'incastellatura;</p> <p>Montaggio completo dell'impianto;</p> <p>Staffe ancoraggio guide adatte al tipo di vano;</p> <p>Avvisatore di allarme a suono intenso completo di relativo alimentatore elettronico;</p> <p>Illuminazione del vano di corsa e illuminazione del locale macchinario;</p> <p>Quadretto con interruttori di distribuzione F.M. e LUCE nel macchinario;Trasporto immagazzinamento e montaggio della struttura con vetro come descritto;Relazioni tecniche e di calcolo struttura metallica ed ascensore;Dichiarazioni di conformità e corretta posa in opera su: Corpo Metallico, Impiantistica e rivestimento in vetro.</p> <p>Svolgimento pratiche di ottenimento matricola comunale;Dal prezzo della fornitura sono esclusi:</p> <p>Mezzi d'opera;Ponteggio esterno per il montaggio del castello su specifica dei montatori ascensore;</p> <p>Opere murarie; Linea elettrica dal quadro generale dell'edificio al macchinario;Energia elettrica (monofase 220 V) necessaria al montaggio;Spese e pratiche di allaccio ENEL per fornitura trifase definitiva;Permessi comunali (D.I.A, permesso a costruire, sovrintendenza belle arti ecc..), calcolo della fondazione e deposito al genio civile dell'intero manufatto;</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: center;"><b>LAVORI A CORPO euro</b></p>	a corpo	1,000					
	<b>Totale LAVORI A MISURA euro</b>							
	<b>Totale LAVORI A CORPO euro</b>							
	<b>A -Totale offerto esclusa la sicurezza [totale al netto del costo del personale (colonna 7) + totale costo del personale (colonna 9)]</b>				(in lettere)	(in cifre)		
	<b>B - Importo totale posto a base di gara</b>				(in lettere)	(in cifre)		
	<b>C - Ribasso percentuale [(A/B)-1]x100</b>				(in lettere)	(in cifre)		
	<b>Data, IL CONCORRENTE (timbro e firma)</b>							

### **Il Concorrente dichiara**

- che, ai sensi dell'art. 86, comma 3bis e dell'art 87, comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i costi della sicurezza aziendale, propri dell'impresa compresi nell'importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura di \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto;
- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariati definiti dalla contrattazione nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
- di avere tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno all'espletamento della prestazione nell'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico e/o aziendale.

### **Il Concorrente**

*(Timbro e Firma)*