

COMUNE DI MONTALCINO

OGGETTO : RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO
NELL'AREA SPORTIVA DI TORRENIERI

PROPRIETA' : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALCINO

LOCALITA' : LOC. TORRENIERI

ELENCO PREZZI



ALLEGATO ALL'ELENCO PREZZI

I prezzi utilizzati nel presente Computo Metrico sono stati dedotti dal Prezziario Lavori Pubblici, redatto e approvato dalle Regione Toscana relativo all'anno 2015 della Provincia di Siena.

Alcune voci sono state dedotte dal Prezziario Lavori Pubblici redatto e approvato dalle Regione Umbra relativo all'anno 2014 in quanto più dettagliate e inerenti alle lavorazioni da svolgersi.

Le voci aggiunte, non contemplate nei presenti listini prezzi, sono state calcolate mediante un'analisi del costo delle singole lavorazioni e supportando tali valori da preventivi eseguiti da ditte specifiche.

IL PROGETTISTA

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI
CONSOLIDAMENTO NELL'AREA SPORTIVA DI TORRENIERI

COMMITTENTE: Comune di Montalcino

Data, 29/02/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ONERI A MISURA (Cap 2)			
Nr. 1 0.0.0.3	Smaltimento in pubblica discarica autorizzata di materiali di risulta da demolizioni. Cap 0 - ONERI A MISURA euro (diciannove/55)	ton	19,55
Nr. 2 0.0.0.4	POSA E FORNITURA DI TRAVI IN LEGNO LAMELLARE GL24h. E' compreso il trasporto in quota, l'ancoraggio alla struttura in c.a. esistente e quant'altro serve per dare l'opera finita, compreso piastre e bullonerie di fissaggio. E' compreso infine un trattamento di portezione per struttura in legno da esterno Cap 0 - ONERI A MISURA euro (novesetantaquattro/55)	mc	974,55
Nr. 3 0.0.0.6	Fornitura e posa in opera di Tessuto non tessuto per confinamento materiale arido di cava per formazione drenaggio. Cap 0 - ONERI A MISURA euro (cinque/21)	mq	5,21
Nr. 4 0.0.0.7	Fornitura e posa in opera di cimasa in cls prefabbricata con gocciolatoi per muro di spessore 25cm. Cap 0 - ONERI A MISURA euro (ventinove/17)	m	29,17
Nr. 5 03.03.0012.0 01	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSI DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni. Classe di esposizione XC2. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq). Cap 0 - ONERI A MISURA euro (centoventiquattro/00)	mc	124,00
Nr. 6 11.02.0110.0 01	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti. Cap 0 - ONERI A MISURA euro (uno/24)	kg	1,24
Nr. 7 TOS15_01.A 04.002.002	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 Cap 0 - ONERI A MISURA euro (sei/46)	m³	6,46
Nr. 8 TOS15_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla profondità di m 1,50 Cap 0 - ONERI A MISURA euro (sei/46)	m³	6,46
Nr. 9 TOS15_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Cap 0 - ONERI A MISURA euro (tre/33)	m³	3,33
Nr. 10 TOS15_01.A 05.001.002	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo Cap 0 - ONERI A MISURA euro (trentadue/70)	m³	32,70
Nr. 11 TOS15_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Cap 0 - ONERI A MISURA euro (ventitre/28)	m²	23,28
Nr. 12 TOS15_01.B 02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri Cap 0 - ONERI A MISURA euro (ventiotto/47)	m²	28,47
Nr. 13 TOS15_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata Cap 0 - ONERI A MISURA euro (uno/73)	kg	1,73
Nr. 14	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS15_01.B 03.004.001	delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm Cap 0 - ONERI A MISURA euro (tre/34)	kg	3,34
Nr. 15 TOS15_01.B 04.003.009	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 Cap 0 - ONERI A MISURA euro (centodieci/39)	m ³	102,39
Nr. 16 TOS15_01.C 03.031.007	Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio Cap 0 - ONERI A MISURA euro (ottanta/96)	m ²	80,96
Nr. 17 TOS15_01.D 01.039.003	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale con bordo battentato - spessore mm 40 Cap 0 - ONERI A MISURA euro (nove/71)	m ²	9,71
Nr. 18 TOS15_01.E 01.006.001	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce Cap 0 - ONERI A MISURA euro (ventitre/86)	m ²	23,86
Nr. 19 TOS15_01.F 04.005.003	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo Cap 0 - ONERI A MISURA euro (sette/84)	m ²	7,84
Nr. 20 TOS15_01.F 05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. Cap 0 - ONERI A MISURA euro (ventisei/93)	m	26,93
Nr. 21 TOS15_01.F 05.006.002	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. Cap 0 - ONERI A MISURA euro (cinquantadue/30)	m ²	52,30
Nr. 22 TOS15_01.F 06.001.046	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiaccio con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm Cap 0 - ONERI A MISURA euro (nove/41)	m	9,41
Nr. 23 TOS15_01.F 06.010.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfiacci in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm Cap 0 - ONERI A MISURA euro (cinquantasette/00)	cad	57,00
Nr. 24 TOS15_02.A 03.001.006	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra Cap 0 - ONERI A MISURA euro (centoquarantaotto/28)	m ³	148,28
Nr. 25 TOS15_02.A 03.002.003	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra Cap 0 - ONERI A MISURA euro (quattrocentoquarantatre/04)	m ³	443,04
Nr. 26 TOS15_02.A 03.002.004	idem c.s. ...ferri situata fuori terra Cap 0 - ONERI A MISURA euro (trecentonovantadue/91)	m ³	392,91
Nr. 27 TOS15_02.A 03.027.001	Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza Cap 0 - ONERI A MISURA euro (uno/28)	kg	1,28
Nr. 28 TOS15_02.A	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere: Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata		

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI
CONSOLIDAMENTO NELL'AREA SPORTIVA DI TORRENIERI
- ONERI DELLA SICUREZZA -

COMMITTENTE: Comune di Montalcino

Data, 29/02/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 TOS15_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/10)	cad	16,10
Nr. 2 TOS15_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (sei/90)	cad	6,90
Nr. 3 TOS15_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (cinque/18)	cad	5,18
Nr. 4 TOS15_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/86)	m ²	8,86
Nr. 5 TOS15_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 6 TOS15_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/38)	m ²	1,38
Nr. 7 TOS15_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 8 TOS15_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cad	55,20
Nr. 9 TOS15_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. euro (ventiotto/75)	cad	28,75
Nr. 10 TOS15_17.P 06.006.005	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00 euro (quarantaquattro/85)	cad	44,85
Nr. 11 TOS15_17.P 07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra. euro (trentadue/72)	cad	32,72
Nr. 12 TOS15_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Casseta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato I D.M. 15.7.2003 n. 389 euro (ventinove/43)	cad	29,43
Nr. 13 TOS15_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. euro (quarantauno/43)	cad	41,43
Nr. 14 TOS15_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni euro (cinquanta/00)	ora	50,00
Nr. 15 TOS15_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori euro (trentauno/82)	ora	31,82
Nr. 16 TOS15_RU. M01.001.002	Operaio edile Specializzato euro (trentatre/62)	ora	33,62
	<p>Data, 29/02/2016</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		

